

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN DE MONUMENTAL POR GRAVEDAD



Preparación de la zona de trabajo:

Limpieza del trasdós para colocación de bloques rellenos de gravas y preparación de zanja de cimentación para la colocación de gravas.



Compactación de la zanja de nivelación.

Colocación de la primera hilada de bloques sobre una capa de 15 cm (mínimo) de gravilla. Los bloques de la primera hilada deben estar perfectamente nivelados.



Disposición de un tubo de drenaje de 100mm de diámetro detrás de la primera hilada de bloques y posterior relleno con gravas hasta la cara superior de dichos bloques.



Colocación en seco de las sucesivas hiladas debidamente alineadas gracias a los tetones de posicionamiento incorporados en las piezas.

Relleno con gravas en el trasdós de los bloques hasta cubrir el nivel de la última hilada de piezas colocadas. Es recomendable no instalar más de 2 hiladas consecutivas para permitir que la grava penetre en todos los huecos.



Relleno con zahorras de la última capa hasta la cota de las últimas piezas para finalizar la construcción del muro.